

BASE IS



SERVICE
MAINTENANCE



PUISSANCE

SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES
ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT

 **legrand**[®]

NOS SERVICES AUSI

Vous souhaitez être accompagné dans la prise en main de votre installation, réaliser des contrôles et entretiens normatifs, mettre en place des actions préventives ou curatives...

Nos services s'adaptent à vos besoins !

Faites appel à nos experts pour réaliser des opérations de maintenance dans le respect des contraintes d'exploitation de votre installation.

NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE

service
Relations Pro

0810 48 48 48 Service 0,05 € / min
+ prix appel

du lundi au vendredi 8 h à 18 h
128, av. de Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
E-mail : accessible sur legrand.fr





NIVEAUX AFNOR 1-2

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand effectue sur votre installation le contrôle des bases IS, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien nécessaires (intégrés au bien, extérieurs ou portatifs).

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- entretien général,
- contrôle mécanique électrique,
- nettoyage et graissages...



NIVEAUX AFNOR 3-4

■ Description de l'intervention

Un technicien Legrand spécialisé effectue sur votre installation le contrôle des bases IS, dans le respect des procédures détaillées et à l'aide des équipements de soutien spécialisés.

Exemples des contrôles et interventions effectués :

- fonctionnement du disjoncteur sur sa base IS,
- vérification de l'état des pinces et connexions internes...

Niveaux AFNOR 1-2 / Niveaux AFNOR 3-4

■ Conditions préalables à l'opération de maintenance⁽¹⁾

Un diagnostic des conditions d'exploitation sera établi afin de définir les opérations de maintenance à réaliser.

Pour toute intervention, vous devrez nous fournir :

- la composition exhaustive des éléments à maintenir,
- les événements qui ont eu lieu sur les produits depuis le dernier entretien (disjonction de l'appareil), ainsi que la liste des différents documents préalable à l'accès au site et les appareils de protection à contrôler.

Il est primordial que l'ouverture et la consignation du réseau, préalablement planifiées pour l'intervention, soient garanties et assurées par le client.

■ Remise de documents

Un compte rendu de l'ensemble des vérifications effectuées vous sera transmis.

➤ REMISE D'UNE PROPOSITION DE PRIX

Notre équipe Service réalisera votre devis sous 72 heures.

⁽¹⁾ Attention : vous devrez fournir à Legrand, au plus tard 3 semaines avant la date d'intervention, l'infrastructure détaillée de l'installation électrique avec les appareils concernés ainsi que tout document nécessaire à la préparation de cette intervention comme la nomenclature, les plans...

LEGRAND décline toute responsabilité si le défaut du produit est le résultat d'un usage inapproprié ou anormal, d'une négligence ou d'une modification due à un tiers.

SERVICE MAINTENANCE

BASE IS

MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR SITE (Interventions réalisées par un technicien agréé)		
PRESTATIONS	NIVEAUX AFNOR 1-2 Entretien courant	NIVEAUX AFNOR 1 À 4 Révision générale
ENTRETIEN GÉNÉRAL & CONNEXIONS ÉLECTRIQUES : <ul style="list-style-type: none"> • Vérification de l'absence d'éléments étrangers à l'intérieur de l'armoire • Dépoussiérage de l'ensemble base IS • Vérification de l'absence d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire, de l'intégrité de l'armoire, de la présence des autocollants d'information, des couples de serrage des bases IS... 	●	●
VÉRIFICATION FONCTIONNELLE : <ul style="list-style-type: none"> • Embrochage / Test / Débrochage et voyant de position • Verrouillage tiroir/base avec disjoncteur enclenché 	●	●
INSPECTION VISUELLE ET NETTOYAGE : <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage et graissage des contacts d'insertion de la partie mobile des bases IS • Vérification des blocs de contacts auxiliaires (position, état et connexions) • Etat des plastrons et protections IP 	●	●
VÉRIFICATION FONCTIONNELLE APPROFONDIE : <ul style="list-style-type: none"> • Fonctionnement des organes de protection et de commande • Fonctionnement des auxiliaires 		●
MESURES : <ul style="list-style-type: none"> • Mesure de continuité des masses et du circuit de protection • Test d'isolement (Megohmmètre 500 V DC minimum) sur demande spécifique 		●
ENTRETIEN APPROFONDI : <ul style="list-style-type: none"> • Vérification de l'état des connexions, des pinces de liaison et des liaisons des jeux de barres IS au jeu de barres principal, de traces d'usure et d'oxydation • Remplacements éventuels en fonction de l'usure et de l'état des composants après validation du donneur d'ordre. 		●



LEGRAND SNC
snc au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586

Siège social

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

☎ : 05 55 06 87 87 +

Fax : 05 55 06 88 88